

Załącznik nr 1 Kosztorys ofertowy wraz z zakresem robót. P19.2601.2.2021

LP	OPIS I WYLICZENIA	J.M.	IŁOŚĆ	CENA J	x	RAZEM
1	odbitcie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej	m ²	109,250			
2	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	109,250			
3	gruntowanie podłoży preparatami – powierzchnie poziome	m ²	109,250			
4	nakładanie ręczne tynków renowacyjnych – obrzutka całopowierzchniowa , tynki na ościeżnicach i słupach o szer. 38-64 cm	m ²	109,250			
5	wykonanie tynków renowacyjnych na ścianach nakładanych ręcznie – system tynków dla średniego stopnia zasolenia , tynki na ościeżnicach i słupach o szer. 38-64 cm	m ²	109,250			
6	malowanie tynków renowacyjnych dwukrotne- aplikacja ręczna,	m ²	109,250			
7	wymiana lub uzupełnianie płytek okładzinowych ściennych terakotowych 15x15 cm do 3 szt. w jednym miejscu- pierwsza	płyt.	20			
8	wymiana lub uzupełnianie płytek okładzinowych ściennych terakotowych 15x15 cm do 3 szt. w jednym miejscu- każda następna	płyt.	40			
9	wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m ³	3,32			
10	wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynkowymi na odległość 15 km	m ³	3,32			
11	osuszanie mechaniczne powierzchni	m-g	500			

Koszty pośrednie:

RAZEM: